

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I REGULAMIN

przetargu nieograniczonego na **prace budowlane z zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury w celu montażu systemu zgarniaczy oraz transportu gnojowicy.**

I. Zamawiająca: Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o. o. Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo, tel. 672863011, fax 672863012, poczta@skdobrzyniewo.pl, NIP: 764-005-45-34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dla której akta sądowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036219, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mariusza Mellera i Wiceprezesa Zarządu Mateusza Ćwiklińskiego.

II. Informacje ogólne:

1. Zamawiająca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny i Wewnętrznego Regulaminu Przetargu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn zgodnie z zasadami Regulaminu Przetargu.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Prace budowlane z zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury w celu montażu systemu zgarniaczy oraz transportu gnojowicy - obora Mrozowo

Kompleksowe przygotowanie w wyniku przebudowy istniejącej infrastruktury polegającej na: wykonaniu podziemnego kanału gnojowego (zrzutowego) oraz zbiornika podziemnego (przepompowni) i studni zewnętrznych. Ponadto w zakres omawianej inwestycji wchodzi przygotowanie strefy do instalacji rur ciśnieniowych i przesyłowych. Dodatkowo ścisła współpraca z inwestorem oraz podmiotem dostarczającym technologie w zakresie przebudowy.

Dane techniczne:

- Przygotowanie pod montaż zgarniaczy wraz z napędem na ośmiu gankach gnojowych o wymiarach (dł. x szer.):
4 x 72,38 m x 3,30 m,
4 x 72,38 m x 2,20 m,
- Wykonanie kanału gnojowego (zrzutowego) samo spływowego wraz ze studnią przepompowni na szerokości obór 2 x 36,23 m. Kanał powinien charakteryzować się: 1,2 m szerokością oraz 1,2 m głębokością. Kanał musi być odpowiednio zabezpieczony od góry, tak aby ciągnik z paszowozem mógł po tej powierzchni się poruszać, a w miejscach w których jest to konieczne jego odkrycie. Miejsca zrzutowe muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby człowiek lub zwierzę nie miało możliwości wpadnięcia.
- Wykonanie zbiornika podziemnego (przepompowni) na środku kanału gnojowego. Wymiary wewnątrz zbiornika wynoszą: 8,0 m długość; 5,0 m szerokość oraz 4,0 m głębokości. Dodatkowo wykonanie studzienki tzw. „suchej” o średnicy min. 1,4 m.
- Wykonanie rurociągu odprowadzającego gnojowicę (rura ciśnieniowa PCV \varnothing 200) do zbiorników prefabrykowanych typu korten oraz studzienki i

przepompowni wraz z rozdzielaczem na 2 zbiorniki z możliwością podłączenie instalacji pod 3 zbiornik. Odległość od studzienki przy oborze do kortenów około 105 m (nie jest to linia prosta).

- Teren, na którym zostanie wykonana instalacja tzn. przekop, wykucie betonu w istniejącym obejściu w celu przejścia z rurociągiem muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego.
- Prace budowlane oraz ziemne niezbędne do wykonania zlecenia.
- Przeprowadzona inwestycja musi gwarantować prawidłowe funkcjonowanie systemu zgarniania i odprowadzania gnojowicy z budynków inwentarskich do kortenów w sposób bardzo sprawny zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.

Całość prac wewnątrz obory musi zostać wykonana etapowo, w obiekcie będą znajdować się krowy mleczne wysokoprodukcyjne. Występuje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu „zagęszczeń grup” produkcyjnych, tak aby udostępnić poszczególne ganki gnojowe do wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych.

IV. Forma i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III i Regulaminie Przetargu.
2. Oferta musi zawierać: cenę zakupu, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji i inne dane wynikające z Regulaminu Przetargu. Prosimy również o wskazanie terminu realizacji zamówienia oraz terminu potencjalnego uruchomienia instalacji.
3. Oferty należy składać pisemne w zaklejonej kopercie, z napisem: „przetarg nieograniczony na prace budowlane z zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury w celu montażu systemu zgarniaczy oraz transportu gnojowicy – obora Mrozowo” **do dnia 17 marca 2025 r. do godz. 13⁰⁰ na adres Zamawiającego.**
4. Dopuszcza się przesłanie ofert za pomocą poczty elektronicznej - poczta@skdobrzyniewo.pl

V. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającej.
2. Osobą kontaktową do udzielania szczegółowych informacji w zakresie powyższej inwestycji oraz umówienia się w celu przeprowadzenia własnych obmiarów jest główny specjalista do spraw mechanizacji: 606-743-244, m.madaj@skdobrzyniewo.pl

Dobrzyniewo, dnia 24 lutego 2025 r.


Leszek Grzelak
PROKUREKT

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Mariusz Meller